Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту постановления администрации Костомукшского муниципального округа «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Костомукша»

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 25 августа 2026 года.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: **проект постановления администрации Костомукшского муниципального округа «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Костомукша»**

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 6 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 25 августа 2026 года.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания участников публичных слушаний отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: по результатам публичных слушаний большинством голосов участников, принявших участие в публичных слушаниях, принято рекомендательное решение о внесении следующих изменений и дополнений в Схему теплоснабжения города Костомукша:

1. подраздел 1.5 «Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей» раздела 1 схемы теплоснабжения г. Костомукша дополнив пунктом в) и таблицей 1.5.3 следующего содержания:

в) Провести капитальные ремонты участков тепловой сети по результатам анализа прохождения отопительных периодов последних 10 лет, по количеству внеплановых (текущих) ремонтов, по результатам ежегодных гидравлических испытаний:

Таблица 1.5.3

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	D, м	Вид прокладки тепловой сети
ТК 182	ТК 16	986,8	0,1	Подземная канальная
ТК 112	ТК 117	348,2	0,219	Подземная канальная
ТК 201	ТК 209	1090	0,2	Подземная канальная
ТК 105	ТК 106	1220	0,5	Подземная канальная
ТК 182	ТК 187	318	0,159/,089	Подземная канальная
ТК 187	ТК 189	372	0,108/,089	Подземная канальная

2. пункт б) подраздела 1.7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» раздела 1 схемы теплоснабжения г. Костомукша изложив в новой редакции следующего содержания:

б) решения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 1.7.2

№ п/п	Наименование насосной станции (ЦТП)	Наименование мероприятия	Цели реализации мероприятий	Ориентировочный объем инвестиций всего, тыс.руб.	Срок окончания реализации мероприятия				
					2018	2019	2020	2025	2028
1	ТНС -1	Консервация оборудования	Сохранение оборудования в работоспособном состоянии	209,0				+	
2	ТНС -3	Консервация оборудования	Сохранение оборудования в работоспособном состоянии	202,7				+	
3	ЦТП-1	Модернизацияосновного оборудования(автоматизация)	Повышение энерго эффективности и снижения затрат на эксплуатацию	709,04			+		
4	ЦТП-2	Модернизация основного оборудования (автоматизация)	Повышение энерго эффективности и снижения затрат на эксплуатацию	629,2			+		
5	ТНС-2	Реконструкция	Использование имеющегося оборудования в связи со строительством котельной	656,8			+		

6	ТНС-4	Капитальный ремонт	Ремонт здания в связи с аварийным состоянием	2 364,2 В ценах 2026г					+
7	Тепловые сети	Замена	Ограничение пропускной способности	378464,52 (в ценах 2011 г)			+	+	83,4 млн. руб. в ценах 2026г

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Костомукшского муниципального округа, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского муниципального округа (www.kostomuksha-city.ru).

Председатель публичных слушаний:

Глава Костомукшского муниципального округа — А.Н. Дмитриев

Члены комиссии:

Начальник Управления коммунального хозяйства администрации Костомукшского муниципального округа — Л.С. Железняк

Ведущий специалист Управления городского коммунального хозяйства Администрации Костомукшского муниципального округа (секретарь комиссии публичных слушаний) — Я.С. Голякова

Директор муниципального унитарного предприятия «Теплосети Костомукшского муниципального округа» — С.Е. Аксенова