Приложение № 2 к Распоряжению администрации
Костомукшского городского округа
от ____июля 2014года № _____

План работ по подготовке объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2014/15 года

№ п/п	Наименование работ	Объём		Объем финансирования, т.руб.
		ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5
Объекты водоснабжения и водоотведения (МКП Горводоканал)				**13500,0**
	ВСЕГО			***13500,0***
1.1	***Модернизация (амортизация) , всего:***			***8695,9***
	- модернизация ВОС			*4257,4*
	- модернизация КОС			*589,5*
	- модернизация УОНС			*3849,0*
1.2	***Ремонтный фонд и амортизация, всего***			***4804,1***
	- ремонтный фонд и амортизация ВОС			*671,0*
	- ремонтный фонд и амортизация КОС			*2255,3*
	- ремонтный фонд и амортизация УОНС			*1877,8*
	Всего СВиК			**13500,0**
	в том числе Всего резервный запас			***710,0***
II	**ВОС**			**4928,4**
	Модернизация (амортизация)			**4257,4**
	Ремонтный фонд			**671,0**
	Подготовка паспортов готовности к ОЗП	шт	10	6,0
	Проведение противоаварийных тренировок	шт	10	20,0
	Обучение и аттестация работников	чел	3	80,0
А	**Здания и сооружения**			**5052,4**
1	Осмотры зданий и сооружений	шт.	11	2,0
2	Ремонт примыканий в здании водоочистных	м	120	50,0
3	Промывка и опрессовка систем отопления и горячего водоснабжения	зд	4	32,0
4	*Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов,замена и госповерка приборов и систем КИПиА*	шт	40	200,0
5	*Ремонт кровли и стыков АБК*	$м^2$	500	300,0
6	*Ремонт крыши жилого дома на 1 в/п*	$м^2$	180	120,0
7	*Очистка и промывка водоподогревателей ГВС после вскрытия и ремонтных работ*	шт	4	10,0
8	*Гидравлическое испытание водоподогревателей ГВС на плотность и прочность*	шт	4	4,0
9	*Ремонт тепловой изоляции трубопроводов водоподогревателей*	шт	4	6,0
10	*Ремонт ТП, ревизия запорной арматур, устанвка термометров и пр.*	шт	4	40,0
11	*Ремонт оконных блоков в хлораторной*	шт	9	27,0
12	*Ремонт водостоков на "СПИВ"*	шт	4	4,0
Б	**Модернизация ВОС, всего**			**4257,4**
	ВОС Хозспособом			**4257,4**

1	Ремонт контактных осветлителей №3 №7	шт.	2	4257,4
В	**Восполнение резервного запаса**	**т.р.**		**260,0**
III	**КОС**			**2844,8**
	Модернизация (амортизация)			**589,5**
	Ремонтный фонд			**2255,3**
	Подготовка паспортов готовности к ОЗП	**шт.**	**12**	**8,0**
	Проведение противоаварийных тренировок	**шт.**	**6**	**14,0**
	Обучение и аттестация работников	**чел.**	**3**	**20,0**
А	**Здания и сооружения**	**шт.**	**12**	**284,5**
1	Осмотры зданий и сооружений	шт.	12	4,5
2	Промывка и опрессовка систем отопления и горячего водоснабжения.Ремонт ТП, ревизия запорной арматур, установка термометров и пр.	зд.	8	60,0
3	Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов,замена и госповерка приборов и систем КИПиА	шт.	30	220,0
4	Освобождение иловых карт № 6 №7	$м^3$	2000	1628,8
Б	**Модернизация всего, в том числе:**			**589,5**
	Хозспособом			**589,5**
1	*Капитальный ремонт насоса СМ 200-150-400 на КНС №8 Замена на 2СМ 200-150-400*	*шт.*	1	409,5
2	*Капитальный ремонт насосов ФГ 115-38, ФГ 57,5-9,5, ФГ 81-31 на КНС № 7 Замена на СМ 100-65-200/2*	*шт.*	3	180,0
В	**Восполнение резервного запаса**	**т. руб.**		**300,0**
IV	**УОНС**			**5726,8**
	Модернизация, всего			**3849,0**
	Ремонтный фонд и аммортизация			**1877,8**
А	**Сети водопровода**	**км.**	**118,062**	**1112,8**
1	Проверка свободных напоров в сети с установкой манометров в контрольных точках	шт.	30	24,8
2	**Текущий ремонт, всего**			**1088,0**
	в том числе:			
	1) Очистка колодцев от грязи, откачка воды	*шт.*	*120*	*288,0*
	2) Ревизия,запорной арматуры	*шт.*	*50*	*100,0*
	3) Ремонт горловины колодцев	*шт.*	*30*	*60,0*
	4) Ремонт и ревизия ПГ	*шт.*	*20*	*40,0*
	5) Промывка водопровода от насосной 1 в/п	*км.*	*17,1*	*600,0*
3	**Замена ветхих водопроводных сетей**	**м**	**292**	**1732,0**
	Капитальный ремонт водопровода ул. Ленина 11-15	м	140	820,1
	Капитальный ремонт водопровода город - Контокки (переход под дорогой)	м	80	528,7
	Капитальный ремонт водопровода ул. Возрождения	м	72	383,2
Б	**Сети канализации**	**км.**	**106,922**	**615,0**
1	Осмотр и промывка сетей канализации	км.	50	525,0
2	Ремонт канализационных колодцев	шт.	30	90,0
3	**Замена ветхих канализационных сетей сетей:**	**м**	**318**	**2117,0**
	Капитальный ремонт канализации город - Контокки (переход под дорогой)	м	80	555,4

	Капитальный ремонт канализации ул. Ленина 13	м	82	677,9
	Капитальный ремонт канализации ул. Антикайнена 7	м	156	883,7
В	**Восполнение резервного запаса**	**т.р**		**150,0**
Объекты теплоснабжения (МУП Теплосети)				**5007,1**
I	**Всего**			**5007,1**
	Капремонт, всего			**2881,4**
	Ремонтный фонд и амортизация			**2125,7**
	Подготовка акта проверки готовности к ОЗП	шт.	1	
	Подготовка Паспорта готовности к ОЗП	шт.	1	
	Проведение противоаварийных тренировок	шт.	4	
	Обучение и аттестация работников	чел	2	
А	**Тепловые сети**			**5007,1**
	рем.фонд.			**2125,7**
	кап.ремонт			**2881,4**
1	Осмотр трубопроводов наружной прокладки	км	3,8	88,0
2	Осмотр попутного дренажа	км	2,2	0,0
3	Шурфовка Т/С (Согласно отдельному графику)	шт.	6	90,0
4	Промывка дренажных трубопроводов	км	2,2	35,0
5	Промывка дренажных колодцев	шт.		0,0
6	Гидравлические испытания тепловых сетей	км	39,5	245,2
7	Текущий ремонт тепловых сетей	км	12,2	123,5
9	Гидропневматическая промывка	км	48,0	1058,4
10	Испытания тепловых сетей на мах температуру	км	48	365,0
11	**Капитальный ремонт,всего:**			**2881,4**
11.1.	*Капремонт ТК-215*	*шт.*	*4*	*37,7*
11.2.	*Капремонт ТК-207*	*шт.*	*4*	*52,3*
11.3.	*Капремонт т/сети ТК-117/В - ул. Мира, 7*	*м*	*82*	*87,2*
11.4.	*Капитальный ремонт системы теплоснабжения Мира, д.4 Мира, д.6 в г.Костомукша*	*м*	*34*	*445,0*
11.5.	*Капитальный ремонт системы теплоснабжения Мира, д.16 Мира, д.20 в г.Костомукша*	*м*	*34*	*467,1*
11.6.	*Капремонт ТК-201*	*шт.*	*6*	*267,8*
11.7.	*Капремонт ТК-214 Б*	*шт.*	*4*	*119,8*
11.8.	*Капитальный ремонт т/сети п. Контокки от точки №2 до точки №3 по ул. Строителей 15 - врезка на УПК*	*м*	*198,8*	*1404,6*
Б	**Тепловые насосные станции**	**шт.**	**2**	
1	Осмотры зданий			
2	Опробование насосных станций			
3	Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов,замена и госповерка приборов и систем КИПиА			
В	**Тепловые пункты, всего**	*шт.*	**94**	
1	Текущий обслуживание ЦТП	*шт.*	*21*	
2	Текущий обслуживание ИТП	*шт.*	*73*	

Г	**Восполнение резервного запаса**	**т.р.**		
Д	**Внеплановые работы**			**120,6**
1	Вырубка кустарника т/сети Ду 400, павильон № 16	*м.п.*	*760*	*21,5*
2	Тепловая сеть город - п. Контокки	*км.*	*2,2*	*99,1*
	Итого по Плану работ по подготовке объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения			***18507,1***

Приложение № 3 к Распоряжению администрации
Костомукшского городского округа
от ____июля 2014года № _____

План работ по подготовке объектов электросетевого хозяйства к отопительному периоду 2014/15 года

Объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС)

	Наименование работ	Ед.изм.	ПЛАН Количество	Объем финансирования, руб.	период
1	**Гимназия (школа №4)**			**147 896**	**Июнь**
	Замена светильников ЖКУ-150 на 6м опорах	шт	**11**	90 518	
	Замена 6 метровой опоры	шт	**1**	20 417	
	монтаж кабеля питания между опорами (способ прокладки-в земле)	пм	**90**	36 961	
2	**ул. Парковая 1**			**63 732**	**май**
	Замена 4-х метровых опор	шт	**0**		
	Замена -Светильник ЖКУ-70	шт	**5**	41 145	
	Замена кабеля питания	пм	**55**	22 587	
3	**ул. Парковая 3**			**68 758**	**май**
	монтаж кабеля воздушной повязки на опорах линии освещения	пм	**210**	68 758	
4	**ул.Мира 15.17.19**			**12 510**	**Июнь**
	монтаж «оттяжек» на опоры освещения	шт	**2**	10	
	Монтаж «укосины»	шт	**1**	12 500	
5	**п.Заречный**			**156 349**	**май**
	Замена светильников ЖКУ-150 на опорах	шт	**19**	156 349	
	Замена светильников ЖКУ-150 на опорах				
6	**ул. Мира 16**			**32 854**	**Июль**
	замена кабеля линии освещения	пм	**80**	32 854	
7	**ул.Октябрьская , д.8**			**8 214**	**Июль**
	монтаж в земле кабеля питания линии	пм	**20**	8 214	
8	**ул.Героев д.2**			**78 029**	**Июль**
	монтаж в земле кабеля питания линии 11 метровых опор	пм	**190**	78 029	
9	**ул.МИРА д.6**			**52 529**	**Июль**
	монтаж 4-х метровых опор со светильниками ЖКУ-70	шт	**2**	34 048	

	монтаж в земле кабеля питания линии между опорами	м	**45**	18 481	
10	**Мира 13**			**63 680**	**Июнь**
	Монтаж 10 м опоры со светильником ЖКУ 150	шт	**1**	63 680	
11	**Школа №1-д/с Солнышко**			**41 620**	**Июнь**
	Замена РТУ-125 на ЖТУ-70	шт	**5**	24 878	
	Торшерная опора	шт	**1**	16 742	
12	**Школа №3 (стадион)**			**24 641**	**Июль**
	Ремонт магистральной кабельной линии	м	**60**	24 641	
13	**Перекресток Мира-Горняков-вокзал**			**63 680**	**Июнь**
	Монтаж 10 м опоры со светильником ЖКУ 150	шт	**1**	63 680	
14	**Шоссе Горняков**			**16 000**	**Август**
	Монтаж 10 м дерев. опоры	шт	**1**	16 000	
15	**Ленина дома 10**			**16 742**	**Август**
	Опоры торшерные, светил. ЖТУ-70	шт	**1**	16 742	
16	**Ленина 21 напротив д.14а**			**25 493**	**Август**
	Замена светильников ЖКУ 150+лампы Днат 150	шт	**2**	16 458	
	Ремонт кабельной линии	м	**22**	9 035	
17	**Горняков 8-Антикайнена 31**			**27 994**	**Август**
	Ремонт кабельной линии	м	**40**	27 994	
18	**ул. Советская д.16**			**66 977**	**Июль**
	Монтаж 4м-х опор со светильниками	шт	**2**	33 484	
	монтаж в земле кабеля питания линии	м	**50**	33 493	
19	**Ленина (пешеходный переход в р-не ТЦ «Славяне»)**			**12 703**	**Август**
	Кроншнейн	шт	**1**	4 474	
	Светильник ЖКУ-150	шт	**1**	8 229	
20	**Ленина д.1 проезжая часть**			**63 680**	**Июль**
	10 метровая опора, свет. ЖКУ-150	шт	**1**	63 680	
21	**Интернациональная д.2(пешех. переход)**			**127 360**	**Июль**
	10 метровая опора, свет. ЖКУ-150	шт	**2**	127 360	

22	**Интернациональная д.7 (пешех. переход)**			**63 680**	**Июль**
	10 метровая опора, свет. ЖКУ-150	шт	**1**	63 680	
23	**Антикайнена-Надежды(пеш. Переход)**	шт		**73 063**	**Июль**
	10 метровая опора с 2 кронштт., светильн.ЖКУ-150-2шт	шт	**1**	73 063	
24	**Антикайнена-ТЦ Мередиан**	шт		**8 229**	**май**
	Замена-Светильник ЖКУ-150	шт	**1**	8 229	
25	**Мира (проезжая часть) напротив д. 6**	шт		**41 145**	**май**
	Замена- Светильник ЖКУ-150	шт	**5**	41 145	
26	**Первомайская (проезжая часть в р-не шк.4)**	шт		**22 525**	**Август**
	Замена ламп		**17**	22 525	
	Всего ремонтов на 2014 год			**1 380 081**	

Объекты электросетевого хозяйства (ОАО «ПСК» Костомукшский ЭСУ)

1	**Капитальный ремонт хозяйственным способом**	**Вид работ**	**1 264 341,08**
	Костомукшский ЭСУ		
	ТП-11-12 г.Костомукша	замена ОПН - 6 шт	25 494,52
	ТП-11-13 г.Костомукша	замена ОПН - 6 шт	25 494,52
	ТП-11-14 г.Костомукша	замена ОПН - 6 шт	25 494,52
	КТП-11-16 г.Костомукша	замена ОПН - 6 шт	25 494,52
	ТП-12-9 г.Костомукша	замена выключателей автоматических - 3 шт	35 971,84
	КТП-12-16 г.Костомукша	покраска КТП	2 188,06
	КТП-12-17 г.Костомукша	покраска КТП	2 188,06
	НВ ЛЭП-0,4кВ д. Вокнаволок (ВЛ-7-8-4 от КТП-7-8) инв. № 00000056	замена стоек опор - 5 шт, провода - 0,25 км	49 992,75
	НВ ЛЭП-0,4кВ д. Вокнаволок (ВЛ-7-8-3 от КТП-7-8) инв. № 00000056	замена стоек опор - 10 шт, провода - 1,3 км	280 279,80
	ТП-12-14 г.Костомукша	покраска КТП	680,75
	КТП-12-15 г.Костомукша	покраска КТП	2 188,06
	НВ ЛЭП-0,4кВ д. Вокнаволок (ВЛ-7-2-3 от КТП-7-2) инв. № 00000056	замена стоек опор - 8 шт, провода - 1,6 км	331 621,15
	НВ ЛЭП-0,4кВ д. Вокнаволок (ВЛ-7-4-6 от КТП-7-4) инв. № 00000056	замена стоек опор - 9 шт, провода - 0,15 км	66 463,55

	НВ Э/снабжение ВЛ-0,4кВ район коттеджей (п.Контокки ВЛ-5-1 от КТП-5) инв. № 00000013	замена стоек опор - 8 шт, провода - 0,45 км	156 482,48
	НВ Э/снабжение ВЛ-0,4кВ от КТП-9 до КНС-12 (п. Контокки ВЛ-9-3 от КТП-9) инв. № 00000014	замена стоек опор - 7 шт, провода - 0,35 км	119 763,81
	Аварийный ремонт ВЛ-0,4-10кВ	замена стоек опор - 15 шт, провода - 0,2 км	114 542,70
2	**Капитальный ремонт подрядным способом**	**Вид работ**	**150 000**
	ТП-12-8	ремонт рубероидной кровли -66 м2	50 000
	ТП-12-9	ремонт рубероидной кровли -66 м2	50 000
	ТП-12-10	ремонт рубероидной кровли -66 м2	50 000

3	**Расчистка трассы**	**Вид работ**	**кол-во, га**	**Сумма, руб. без НДС**
			22	**528 000**
	ЛЭП 10 кВ: ВЛ-9-5 от ТП-12-9 до КТП-7 п.Контокки	расчистка трассы	**1**	24 000
	ЛЭП 10 кВ: ВЛ-1-8 от ГПП-1 до таможни г.Костомукша	расчистка трассы	**15**	360 000
	ЛЭП 10 кв: ВЛ-1-11 от ГПП-1 до водозабора (ТП-11)	расчистка трассы	**3**	72 000
	ЛЭП 10 кв: ВЛ-1-22 от ГПП-1 до водозабора (ТП-11)	расчистка трассы	**3**	72 000
	Итого по Плану работ по подготовке объектов электросетевого хозяйства			**3 322 422,08**

Приложение № 4 к Распоряжению администрации
Костомукшского городского округа
от ____июля 2014года № _____

План работ по подготовке объектов социальной сферы к отопительному периоду 2014/15 года

№	Наименование объектов и работ	План на 2014 г, тыс.руб.	в том числе средства местного бюджета	Получатель бюджетных средств
1	МБОУ «СОШ №1» (ремонт кровли)	550,00	550,00	МКУ СЖА
2	МБОУ «СОШ №2» (ремонт кровли, трубопроводов ВК и отопления)	3 250,00	3 250,00	МКУ СЖА
3	МБДОУ д/с «Кораблик» (ремонт кровли)	996,60	996,60	МКУ СЖА
4	МБДОУ д/с «Гномик» (замена циркуляционного водопровода)	500,00	500,00	МКУ СЖА
5	МБДОУ д/с «Сказка» (резервное водоснабжение)	150,00	150,00	д/с «Сказка»
6	МБОУ ДОД «ДЮСШ2» (ремонт кровли ангара «Гипроруда»)	1 327,00	1 327,00	ДЮСШ 2
7	МБУ «ДМиК» (реконструкция теплового пункта)	600,00	600,00	МКУ СЖА
8	МБУ «Детский дом» (ремонт кровли)	1 699,00	1 699,00	МКУ СЖА
9	Ремонт муниципального жилья	255,70	255,70	МКУ СЖА
10	Возмещение затрат за капитальный ремонт в доле муниципальных жилых и нежилых помещений	118,20	118,20	субсидия
11	Ремонт ПРУ	200,00	200,00	МКУ СЖА
12	Ремонт колодца в п.Заречный	100,00	100,00	МКУ СЖА
	Итого	**9 746,50**	**9 746,50**	

Приложение № 5 к Распоряжению администрации
Костомукшского городского округа
от ____июля 2014года № _____

План работ по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2014/15 года

Управляющая компания ООО «УК Инкод»

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	**Адрес многоквартирного дома**	**План (шт, м, м2,м3)**	**План (средства собственников МКД), тыс.руб.**
Утепление оконных и балконных проемов			
Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.	Героев 2, Калевала 27	3 м2, 3м2	3,5
Утепление чердачных перекрытий			
Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях			
Укрепление и ремонт парапетных ограждений			
Очистка подвалов от мусора	Ленина 21,30	864,5м2	10
Проверка исправности слуховых окон и жалюзей			
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.			
Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.	Героев 2 Ленина 21 Дружбы 7		3,3
Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.			
Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.	Героев 2 Октябрьская 12	4 м2 2 м2	3,0
Проверка состояния продухов в цоколях зданий.	удовлетворительное		
Установка доводчиков на входных дверях.	Героев 2 Октябрьская12 Калевала27 Ленина21	6шт 2шт 1шт 1шт	9,5
Ремонт и укрепление входных дверей.	Калевала 27 Ленина21 Героев 2 Дружбы5	1шт 1шт 1шт 2шт	5,1
Гидравлическое испытание систем отопления, элеваторных узлов			
Гидравлическое испытание систем горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников			
Промывка систем отопления и калориферов			
Текущий ремонт трубопроводов,	Героев 2	10м.п	14,7

арматуры насосов			
Проверка и ремонт системы канализации	Ленина 30	2м	1,1
Локальный ремонт кровли	Героев 2	260,8 м2	91,1
Ремонт стволов мусоропровода	Ленина 21 Калевала 27	2при.клап 3при.клап	13,5
Ремонт козырьков	Ленина 30 Дружбы5,3 Октябрьская 12 Героев 2	16м.п 15м.п 3м.п 6 м.п	4,6
Ремонт межпанельных швов	Калевала 27 Героев 2 Октябрьская 12	6 м.п 12м.п 1,5м.п	7,0
Поверка общедомовых приборов учета			
Ремонт водосточных труб	Дружбы 5	10 м.п	0,6
Ремонт (утепление) входных дверей в подвалы	Калевала 48 Ленина 30 Калевала 27	1 шт 1шт 1 шт	6,9
ИТОГО			**173,90**

Управляющая компания ООО «Жилремстрой»

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	**Адрес многоквартирного дома**	**План (шт, м, м2,м3)**	**План (средства собственников МКД), тыс.руб.**
Утепление оконных и балконных проемов		13 шт.	
Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.		256 шт./ 240,31 м2	
Утепление чердачных перекрытий		10 п.м.	
Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях	Антикайнена 19	160 п.м.	
Укрепление и ремонт парапетных ограждений	Строителей 3,15	18 шт.	
Очистка подвалов от мусора		24400 м2	
Проверка исправности слуховых окон и жалюзей		9 шт.	
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.			
Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.	Согласно графика	27 домов	
Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.		960 п.м.	
Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.		101,91 м2	
Проверка состояния продухов в цоколях зданий.	удовлетворительное		

Установка доводчиков на входных дверях.		71 шт.	
Ремонт и укрепление входных дверей.		13 шт.	
Гидравлическое испытание систем отопления, элеваторных узлов		27 домов	
Гидравлическое испытание систем горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников		27 домов	
Промывка систем отопления и калориферов		27 домов	
Текущий ремонт трубопроводов, арматуры насосов			
Проверка и ремонт системы канализации	проверка	51 дом	
Локальный ремонт кровли		2895 м2(кап.ремонт) 518 м2 (локальный ремонт)	
Ремонт стволов мусоропровода		19 шт.	
Ремонт козырьков		331,81 м2	
Ремонт межпанельных швов		2093 п.м.	
Поверка общедомовых приборов учета			
Ремонт водосточных труб			
Ремонт (утепление) входных дверей в подвалы		7 шт.	
ИТОГО			**3898,49**

Управляющая компания МУП «ЦМР»

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	**Адрес многоквартирного дома**	**План (шт, м, м2,м3)**	**План (средства собственников МКД), тыс.руб.**
Утепление оконных и балконных проемов			
Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.			
Утепление чердачных перекрытий			
Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях			
Укрепление и ремонт парапетных ограждений			
Очистка подвалов от мусора			
Проверка исправности слуховых окон и жалюзей			
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.			
Ремонт, регулировка и испытание	Ленина 14,		353,130

систем центрального отопления.	Октябрьская 5, Первомайская 4		
Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.			
Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.		120 м2	
Проверка состояния продухов в цоколях зданий.			
Установка доводчиков на входных дверях.		70 шт.	
Ремонт и укрепление входных дверей.			
Гидравлическое испытание систем отопления, элеваторных узлов			
Гидравлическое испытание систем горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников			
Промывка систем отопления и калориферов			
Текущий ремонт трубопроводов, арматуры насосов	Калевала 3,25 ,15,5		2526,705
Проверка и ремонт системы канализации	Калевала 15,5		416,44
Локальный ремонт кровли	Ленина 14 а, Первомайская 8 Мира 10	2084,0 м	940,44
Ремонт стволов мусоропровода			
Ремонт козырьков	Парковая 3, Интернациональная 7,5,1,9,13 Горняков 3, Карельская 4, Ленина 14 а,6,8, Октябрьская 5, Первомайская 8,12,14, Калевала 6,19,17,15	125,7 м2 (22 дома)	65,364
Ремонт межпанельных швов		2112	908,16
Поверка общедомовых приборов учета			
Ремонт водосточных труб			
Ремонт (утепление) входных дверей в подвалы			
ИТОГО			**5210,239**

Приложение №1 к
Распоряжению администрации
Костомукшского городского округа
от ____июля 2014года № _____

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ЭУ -гл.энергетик
ОАО "Карельский окатыш"
А.Ю. Попов
"___"_____2014г.

План работ по подготовке к отопительному сезону 2014-2015г

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Капитальный ремонт парового котла ГМ-50 ст.№2	01.10.14	ЭУ
2	Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3	31.12.14	ЭУ
3	ППР насосного оборудования котельной	01.10.14	ЭУ
4	Гидравлическая промывка сетевых трубопроводов до границ ответственности.	01.09.14	ЭУ
5	Замена запорной арматуры на котельной в количестве 4 шт.	01.09.14	ЭУ
6	Ревизия, ремонт запорной арматуры на котельной	01.10.14	ЭУ
7	Замена участка трубопровода ХПВ на котельной.	01.10.14	ЭУ
8	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов, газоходов	01.10.14	ЭУ
9	Установка узла учета теплоэнергии на котельной	01.10.14	ЭУ
10	Ревизия, ремонт запорной арматуры тепловых узлов, приточных установок и систем отопления, промывка и гидравлические испытания систем теплоснабжения в главных корпусах и АБК подразделений ОАО "КО", сторонних организаций	01.10.14	подразделения ОАО "КО", энергослужба сторонних орг.
11	Установка регулирующего клапана DOROT на ТНС №3	01.09.14	ЭУ
12	ППР насосного оборудования ТНС №1, ТНС №3	01.09.14	ЭУ
13	Установка насоса Kolmeks на ТНС №1	01.09.14	ЭУ
14	Ревизия, ремонт запорной арматуры сетевых трубопроводов, ТНС-1, ТНС-3.	01.09.14	ЭУ
15	Текущий ремонт оборудования 6 кВ	01.10.14	ЭУ
16	Текущий ремонт трансформаторов.	01.10.14	ЭУ
17	Ревизия и утепление входных дверей АБК и корпусов	01.10.14	подразделения ОАО "КО", энергослужба сторонних орг.
18	Ревизия и ремонт остекления оконных рам производственных корпусов и теплых переходов		
19	Ревизия и ремонт трубопроводов хозпитьевого водоснабжения		
20	Ревизия и ремонт, утепление водопроводных, канализационных колодцев и пожарных гидрантов		

Зам. Начальника ЭУ по производству . Самойлов И.В.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От ....21 июля..... **2014 г. №** ....373....

Об утверждении сводного плана мероприятий Костомукшского городского округа по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2014/15 года

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Карелия № 182р-П от 02.04.2014 г. «Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014/15 г.г., подлежащих включению в планы подготовки организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы» и в целях обеспечения надежности работы жилищно-коммунального хозяйства Костомукшского городского округа в осенне-зимний период 2014/2015 года:

1. Утвердить сводный план мероприятий Костомукшского городского округа по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2014/15 года (далее сводный план мероприятий Костомукшского городского округа), согласно приложениям:
   1.1. № 1 -План работ по подготовке Центральной котельной ОАО «Карельский окатыш» к отопительному сезону 2014-2015г.г.
   1.2. № 2 –План работ по подготовке объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
   1.3. № 3 –План работ по подготовке объектов электросетевого хозяйства.
   1.4. №4 -План работ по подготовке объектов социальной сферы.
   1.5. №5- План работ по подготовке жилищного фонда.
2. Ответственным за предоставление информации по исполнению сводного плана мероприятий Костомукшского городского округа в Министерство строительства, жилищно-коммунальное хозяйство и строительства Республики Карелия назначить главного специалиста Управления городского коммунального хозяйства и строительства – Железняк Любовь Станиславовну.
3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Костомукшского городского округа В.Ф. Степанушко.

Глава администрации А.Г. Лохно

Разослать: в дело, УГКХиС-2, сайт, всего-3 экз.
Исполнитель: Железняк Л.С. 89116608921